

PLANILLA DE PRESUPUESTO - ETAPA II

ITEM N°	DESIGNACION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	% INCIDENCIA
1	PROTECCION CONTRA EROSION - MANTAS FLEXIBLES					
1.1A	Colocación de Manta Flexibles (Situacion: Creciente)	m2	6.008,75	\$	-	
1.1B	Colocación de Manta Flexibles (Situacion: En Bajante)	m2	0,00	\$	-	
2	SISTEMA DE ANCLAJE MANTAS					
2.1	Placa de anclaje	un	61,00	\$	-	
2.2	Tensor diam = 25 mm	un	61,00	\$	-	
2.3	Viga de H°A° de coronamiento para anclaje de mantas	m3	29,29	\$	-	
2.4	Fundaciones de viga de coronamiento por pilotines	un	61,00	\$	-	
3	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA RECONSTITUCION DE TALUD					
3.1	Relleno por aporte de suelo sin compactacion especial	m3	16.650,38	\$	-	
3.2	Desmonte	m3	7.766,03	\$	-	
4	BARANDA METALICA	m	300,00	\$	-	
5	ESPIGON 4 Prog. 59,65 - Relleno con gaviones cilindricos en muelle existente	m3	433,50	\$	-	
6	DESAGÜES PLUVIALES					
6.1	Provisión y colocación caños PVC pluvial D= 400 mm	ml	24,00	\$	-	
6.2	Provisión y colocación caños PEAD D= 0.600 mm	ml	68,00	\$	-	
6.3	Sumidero para calle de tierra	un	4,00	\$	-	
6.4	Cámara de enlace	un	3,00	\$	-	
6.5	Vereda perimetral	ml	300,00	\$	-	
7	TABLESTACAS METALICAS DE PROG. 0,00 A PROG. 59,65					
7.1	Ejecución de pantalla principal	kg	64.363,20	\$	-	
7.2	Placa de anclaje	un	28,00	\$	-	
7.3A	Tensor diam = 50,4 mm - Solucion A	un	11,00	\$	-	
7.3B	Tensor diam = 50,4 mm - Solucion B	un	17,00	\$	-	
7.4	Construcción de viga de alineación 2PNU N°200	m	59,65	\$	-	
7.5	Construcción de viga de coronamiento H°A°	m3	28,63	\$	-	
8	TERRAPLEN DE CIERRE PROG. 0,00	m3	940,80	\$	-	
9	PROTECCION TALUD EXPUESTO TERRAPLEN					
9.1	Colchones de piedra e= 0,23 alambre revestido con PVC sobre geotextil	m2	266,00	\$	-	
10	SISTEMA DE DRENES	ml	300,00	\$	-	
11	MOVILIZACION DE OBRA	gl	1,00	\$	-	
TOTAL \$					-	0,00%